

# 御見積書

様

工事名：外壁・屋根：塗装工事

施工場所

見積作成日

有効期限

TEL

担当者名

佐藤



\*印ない時は無効です。

## アートリファイン合同会社


建設業許可：宮城県知事【般-26】第20362号

宮城県仙台市泉区南光台7丁目2-22-102

TEL:022-349-5788 FAX:022-349-5733

E-mail:art-refine@gaihekitosou-ar.com

URL:<http://gaina-artrefine.com/>



NO	名称	摘要	保証	塗直し期間	金額	備考
1	プランA:ラジカル制御塗装		10年	15年		シリコン塗装 【10年】
2	消費税8%					屋根【シリコンベスト】
3	特別価格					外壁【ファインシリコンSi】
4	調整値引き					
5	特別価格合計					
6	プランB:ガイナ断熱塗装		10年	20年以上		
7	消費税8%					
8	特別価格					
9	調整値引き					
10	特別価格合計					
11	プランC:ダイヤ無機塗装		10年	25年		
12	消費税8%					
13	特別価格					
14	調整値引き					
15	特別価格合計					

\* 本見積書に記載のないものは別途工事とさせていただきます。

上記のとおり御見積申し上げます。

# 工事内訳明細書

NO( 3)

NO	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	ラジカル制御外壁塗装工事	日本ペイント(パーフェクトトップ)					
2	足場代費	飛散防止ネット込み	265.0	m <sup>2</sup>			
3	高圧洗浄		145.0	m <sup>2</sup>			
4	下地調整	クラック補修等含む	145.0	m <sup>2</sup>			クラック補修:シーリング・パテ処理
5	養生	マスキング・養生ビニール等	145.0	m <sup>2</sup>			
6	目地等シーリング(全面)	ノンブリート	1.0	式			目地:増し打ち・打ち換え混合
7	下塗り:ソフトサーフ	ローラー仕上げ	145.0	m <sup>2</sup>			SKソフトサーフ 下地:窯業系サイディング
8	中塗り:NPパーフェクトトップ	ローラー仕上げ 水性	145.0	m <sup>2</sup>			日本ペイント【パーフェクトトップ弱溶剤】 下地:窯業系サイディング
9	上塗り:NPパーフェクトトップ	ローラー仕上げ 水性	145.0	m <sup>2</sup>			日本ペイント【パーフェクトトップ弱溶剤】 下地:窯業系サイディング
10	軒天塗装	ローラー仕上げ(2回塗り)	27.0	m <sup>2</sup>			日本ペイント【ケンエース弱溶剤】 下地:耐火ケイカル板
11	破風・軒先塗装	ローラー仕上げ(2回塗り)	32.5	M			日本ペイント【ファインSi 弱溶剤】 下地:木質パネル
12	雨樋塗装	ローラー仕上げ(2回塗り)	46.0	M			日本ペイント【ファインSi 弱溶剤】 下地:樹脂雨樋
13							
14							
15							
16							
17	外壁塗装工事 小計		1.0	式			

# 工事内訳明細書

NO(4)

NO	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	ラジカル制御屋根塗装工事	日本ペイント(パーフェクトベスト)					日本ペイント【ファインパーフェクトベスト】
2	高圧洗浄		97.5	m <sup>2</sup>			
3	下地調整		97.5	m <sup>2</sup>			
5	養生	マスキング・養生ビニール等	97.5	m <sup>2</sup>			
4	下塗り:厚膜フィーラー	ベスコロフィーラー	97.5	m <sup>2</sup>			下地:スレート【コロニアル】 スズカファイン【特殊カチオン系】
5	中塗り:RKシリコン	ローラー仕上げ 弱溶剤1液性	97.5	m <sup>2</sup>			下地:スレート【コロニアル】 日本ペイント【ファインパーフェクトベスト】
6	上塗り:RKシリコン	ローラー仕上げ 弱溶剤1液性	97.5	m <sup>2</sup>			下地:スレート【コロニアル】 日本ペイント【ファインパーフェクトベスト】
8	諸経費:雑費		1.0	式			
9							
10							
11							
12	屋根塗装工事 小計		1.0	式			
13	外壁+屋根: 小計						
14	消費税10%						
15	特別価格合計						
16	調整値引き						
17	特別価格合計						

# 工事内訳明細書

NO( 5)

NO	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	ガイナ断熱外壁塗装工事	日新産業(ガイナ断熱塗装)					
2	足場代費	飛散防止ネット込み	265.0	m <sup>2</sup>			
3	高圧洗浄		145.0	m <sup>2</sup>			
4	下地調整	クラック補修等含む	145.0	m <sup>2</sup>			クラック補修:シーリング・パテ処理
5	養生	マスキング・養生ビニール等	145.0	m <sup>2</sup>			
6	目地等シーリング(全面)	ノンブリート	1.0	式			目地:増し打ち・打ち換え混合
7	下塗り:ソフトサーフ	ローラー仕上げ	145.0	m <sup>2</sup>			SKソフトサーフ 下地:窯業系サイディング
8	中塗り:ガイナ断熱 着色	ローラー仕上げ 水性	145.0	m <sup>2</sup>			日新産業【ガイナ断熱塗料水性】 下地:窯業系サイディング
9	上塗り:ガイナ断熱 着色	ローラー仕上げ 水性	145.0	m <sup>2</sup>			日新産業【ガイナ断熱塗料水性】 下地:窯業系サイディング
10	軒天塗装	ローラー仕上げ(2回塗り)	27.0	m <sup>2</sup>			日本ペイント【ケンエース弱溶剤】 下地:耐火ケイカル板
11	破風・軒先塗装	ローラー仕上げ(2回塗り)	32.5	M			日本ペイント【ファインSi 弱溶剤】 下地:木質パネル
12	雨樋塗装	ローラー仕上げ(2回塗り)	46.0	M			日本ペイント【ファインSi 弱溶剤】 下地:樹脂雨樋
13							
14							
15							
16							
17	外壁塗装工事 小計		1.0	式			

# 工事内訳明細書

NO(6)

NO	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	ガイナ断熱屋根塗装工事	日新産業(ガイナ断熱塗装)					日新産業【ガイナ断熱塗料水性】
2	高圧洗浄		97.5	m <sup>2</sup>			
3	下地調整		97.5	m <sup>2</sup>			
5	養生	マスキング・養生ビニール等	97.5	m <sup>2</sup>			
4	下塗り:厚膜フィーラー	ベスコロフィーラー	97.5	m <sup>2</sup>			下地:スレート【コロニアル】 スズカファイン【特殊カチオン系】
5	中塗り::ガイナ断熱 着色	ローラー仕上げ 水性	97.5	m <sup>2</sup>			日新産業【ガイナ断熱塗料水性】 下地:スレート【コロニアル】
6	上塗り::ガイナ断熱 着色	ローラー仕上げ 水性	97.5	m <sup>2</sup>			日新産業【ガイナ断熱塗料水性】 下地:スレート【コロニアル】
8	諸経費:雑費		1.0	式			
9							
10							
11							
12	屋根塗装工事 小計		1.0	式			
13	外壁+屋根: 小計						
14	消費税10%						
15	特別価格合計						
16	調整値引き						
17	特別価格合計						

# 工事内訳明細書

NO( 7)

NO	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	ダイア無機外壁塗装工事	ダイヤスーパーセラフレックス					ダイフレックス【弾性無機塗料】
2	足場代費	飛散防止ネット込み	265.0	m <sup>2</sup>			
3	高圧洗浄		145.0	m <sup>2</sup>			
4	下地調整	クラック補修等含む	145.0	m <sup>2</sup>			クラック補修:シーリング・パテ処理
5	養生	マスキング・養生ビニール等	145.0	m <sup>2</sup>			
6	目地等シーリング(全面)	ノンブリート	1.0	式			目地:増し打ち・打ち換え混合
7	下塗り:ソフトサーフ	ローラー仕上げ	145.0	m <sup>2</sup>			SKソフトサーフ 下地:窯業系サイディング
8	中塗り:ダイフレックス無機	ローラー仕上げ 水性	145.0	m <sup>2</sup>			ダイフレックス【弾性無機塗料】 下地:窯業系サイディング
9	上塗り:ダイフレックス無機	ローラー仕上げ 水性	145.0	m <sup>2</sup>			ダイフレックス【弾性無機塗料】 下地:窯業系サイディング
10	軒天塗装	ローラー仕上げ(2回塗り)	27.0	m <sup>2</sup>			日本ペイント【ケンエース弱溶剤】 下地:耐火ケイカル板
11	破風・軒先塗装	ローラー仕上げ(2回塗り)	32.5	M			日本ペイント【ファインSi 弱溶剤】 下地:木質パネル
12	雨樋塗装	ローラー仕上げ(2回塗り)	46.0	M			日本ペイント【ファインSi 弱溶剤】 下地:樹脂雨樋
13							
14							
15							
16							
17	外壁塗装工事 小計		1.0	式			

# 工事内訳明細書

NO(8)

NO	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	ダイヤ無機屋根塗装工事	ダイヤスーパーセラマイルドIR					ダイフレックス【IR無機塗料】弱溶剤
2	高圧洗浄		97.5	m <sup>2</sup>			
3	下地調整		97.5	m <sup>2</sup>			
5	養生	マスキング・養生ビニール等	97.5	m <sup>2</sup>			
4	下塗り:厚膜フィーラー	ベスコロフィーラー	97.5	m <sup>2</sup>			スズカファイン【特殊カチオン系】
5	中塗り:セラマイルドIR	ローラー仕上げ 弱溶剤	97.5	m <sup>2</sup>			ダイフレックス【IR無機塗料】弱溶剤
6	上塗り:セラマイルドIR	ローラー仕上げ 弱溶剤	97.5	m <sup>2</sup>			ダイフレックス【IR無機塗料】弱溶剤
8	諸経費:雑費		1.0	式			
9							
10							
11							
12	屋根塗装工事 小計		1.0	式			
13	外壁+屋根: 小計		1.0	式			
14	消費税10%						
15	特別価格合計						
16	調整値引き						
17	特別価格合計						

# 工事内訳明細書

NO( 1)

NO	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	シリコン外壁塗装工事	日本ペイント(ファインシリコンSi)					2液溶剤
2	足場代費	飛散防止ネット込み	265.0	m <sup>2</sup>			
3	高圧洗浄		145.0	m <sup>2</sup>			
4	下地調整	クラック補修等含む	145.0	m <sup>2</sup>			クラック補修:シーリング・パテ処理
5	養生	マスキング・養生ビニール等	145.0	m <sup>2</sup>			
6	目地等シーリング(全面)	ノンブリート	1.0	式			目地:増し打ち・打ち換え混合
7	下塗り:ソフトサーフ	ローラー仕上げ	145.0	m <sup>2</sup>			SKソフトサーフ 下地:窯業系サイディング
8	中塗り:シリコン	ローラー仕上げ 溶剤	145.0	m <sup>2</sup>			日本ペイント【ファインSi 弱溶剤】 下地:窯業系サイディング
9	上塗り:シリコン	ローラー仕上げ 溶剤	145.0	m <sup>2</sup>			日本ペイント【ファインSi 弱溶剤】 下地:窯業系サイディング
10	軒天塗装	ローラー仕上げ(2回塗り)	27.0	m <sup>2</sup>			日本ペイント【ケンエース弱溶剤】 下地:耐火ケイカル板
11	破風・軒先塗装	ローラー仕上げ(2回塗り)	32.5	M			日本ペイント【ファインSi 弱溶剤】 下地:木質パネル
12	雨樋塗装	ローラー仕上げ(2回塗り)	46.0	M			日本ペイント【ファインSi 弱溶剤】 下地:樹脂雨樋
13							
14							
15							
16							
17	外壁塗装工事 小計		1.0	式			



# 工事内訳明細書

NO(2)

NO	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	シリコン屋根塗装工事	日本ペイント【シリコンベスト】					1液溶剤
2	高圧洗浄		97.5	m <sup>2</sup>			
3	下地調整		97.5	m <sup>2</sup>			
5	養生	マスキング・養生ビニール等	97.5	m <sup>2</sup>			
4	下塗り:厚膜フィーラー	ベスコロフィーラー	97.5	m <sup>2</sup>			下地:スレート【コロニアル】 スズカファイン【特殊カチオン系】
5	中塗り:RKシリコン	ローラー仕上げ 弱溶剤1液性	97.5	m <sup>2</sup>			下地:スレート【コロニアル】 日本ペイント【ファインシリコンベスト】
6	上塗り:RKシリコン	ローラー仕上げ 弱溶剤1液性	97.5	m <sup>2</sup>			下地:スレート【コロニアル】 日本ペイント【ファインシリコンベスト】
8	諸経費:雑費		1.0	式			
9							
10							
11							
12	屋根塗装工事 小計		1.0	式			
13	外壁+屋根: 小計						
14	消費税10%						
15	特別価格合計						
16	調整値引き						
17	特別価格合計						